

Concorrência Eletrônica Nº /CE. 001202605280126/2026

Em atendimento à solicitação do Agente de Contratação da Câmara Municipal de São Benedito/CE, procedeu-se à análise da documentação referente à qualificação técnica apresentada pela empresa participante do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto consiste na **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.**

Após a avaliação da documentação técnica apresentada pela empresa **ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA – ME**, constatou-se que os documentos apresentados atendem às exigências estabelecidas na **Concorrência Eletrônica Nº /CE. 001202605280126/2026**, não sendo identificadas inconformidades, omissões ou irregularidades que comprometam sua habilitação técnica.

Observa-se, ainda, que a documentação apresentada demonstra capacidade operacional para a execução dos serviços pretendidos, atendendo aos requisitos mínimos estabelecidos pela Administração. Os documentos analisados encontram-se regulares quanto à sua validade, autenticidade e adequação ao objeto lícito.

Diante do exposto, sob o ponto de vista técnico, conclui-se que a empresa **ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA – ME** **atende** aos requisitos de qualificação técnica exigidos para participação no certame, estando apta ao prosseguimento das demais fases do processo de contratação.

PARECER

Considerando a documentação analisada e a legislação aplicável, este parecer é **favorável à habilitação técnica da empresa ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA – ME**, por atender integralmente às exigências estabelecidas na **Concorrência Eletrônica Nº /CE. 001202605280126/2026** e na Lei Federal nº 14.133/2021, não havendo óbice técnico à sua habilitação no presente procedimento.

São Benedito – CE., 07 de JULHO de 2026.

ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:04259051369Assinado de forma
digital por ANTONIO
ERISON MOREIRA DE
MESQUITA:04259051
369**A. Erison M. de Mesquita**
Engenheiro Civil
CREA-CE 50.350-D

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

À Câmara Municipal de SÃO BENEDITO/CE.

Ref. Concorrência Eletrônica Nº 001202605280126/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

Senhor(a) agente de contratação, a empresa **ÁGUA CONSTRUTORA LTDA - ME**, com sede na Av Paulo Bastos, 1086, Sala 24, Bairro Centro, Irauçuba/CE, inscrita no CNPJ sob o Nº 58.429.198/0001-03 neste ato representado pelo seu sócio - administrador o Antônio Victor Aguiar da Costa, portador do CPF de Nº 065.604.043-23, vem por meio deste apresenta a nossa proposta com o **PREÇO GLOBAL de R\$ 543.795,31 (Quinhentos e Quarenta e Três Mil Setecentos e Noventa e Cinco reais e Trinta e Um centavos)**

Prazo de execução: de acordo com o cronograma apresentado

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual que os preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros e que visitamos os locais dos serviços, e tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços, não se admitindo, posteriormente, o desconhecimento do local dos serviços como justificativa para eventuais acréscimos ou aditivos ao contrato.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos á iniciar os serviços no prazo máximo de 05(Cinco) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 180 (Cento e oitenta) dias, contado a partir desta data.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr Antonio Victor Aguiar da Costa, portador do CPF de Nº 065.604.043-23, como representante legal desta empresa.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas condições do Edital.

IRAUCUBA-CE, 1 de julho de 2026

ANTONIO
VICTOR AGUIAR
DA COSTA

Assinado de forma digital
por ANTONIO VICTOR
AGUIAR DA COSTA
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2026.001.21691

ANTONIO VICTOR AGUIAR DA COSTA
Sócio - Proprietário
CPF: 065.604.043-23



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026	DATA : 01/07/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	MISSÃO DE LICITAÇÃO
	LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	BDI: 24,92%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						34.086,27
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	8,00	105,18	841,44
1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	300,00	29,23	8.769,00
1.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	100,00	52,19	5.219,00
1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	300,00	10,44	3.132,00
1.5	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	600,00	7,38	4.428,00
1.6	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	60,00	10,44	626,40
1.7	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	12,00	16,70	200,40
1.8	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	84,50	28,37	2.397,27
1.9	C3858	DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	450,00	10,23	4.603,50
1.10	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	84,50	45,79	3.869,26
2	MOVIMENTO DE TERRA						21.263,95
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	204,00	67,25	13.719,00
2.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	39,45	88,07	3.474,36
2.3	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	44,85	90,76	4.070,59
3	VEDAÇÃO						3.660,20
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,00	53,37	533,70
3.2	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	5,00	298,40	1.492,00
3.3	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	50,00	32,69	1.634,50
4	COBERTURA						42.948,75
4.1	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	SEINFRA	M2	200,00	54,91	10.982,00
4.2	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	231,00	26,45	6.109,95
4.3	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	135,00	66,48	8.974,80
4.4	C2431	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 1%.VAO 10.5m	SEINFRA	M2	200,00	62,37	12.474,00
4.5	C5219	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	400,00	11,02	4.408,00
5	IMPERMEABILIZAÇÕES						5.344,00
5.1	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA	SEINFRA	M2	135,00	20,00	2.700,00
5.2	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	51,51	22,97	1.183,18
5.3	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	M2	51,51	28,36	1.460,82
6	PAVIMENTAÇÃO						27.339,48
6.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	100,00	21,22	2.122,00
6.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	58,50	47,91	2.802,74
6.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	100,00	93,11	9.311,00
6.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	100,00	9,23	923,00
6.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	4,00	53,66	214,64
6.6	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	100,00	30,91	3.091,00
6.7	101863	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	SINAPI	M2	200,00	29,18	5.836,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO Nº: 001202605280126/2026		DATA : 01/07/2026		BDI : 24,02%	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	COMISSÃO 358			
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	Nº Fis: 00			

Nº Fis: 358
Rúbrica: 10

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.13	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	2,00	18,15	36,30
10.14	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	18,15	36,30
10.15	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	SEINFRA	UN	2,00	76,71	153,42
10.16	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	15,00	17,54	263,10
10.17	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	13,01	104,08
10.18	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	22,95	45,90
10.19	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	32,57	65,14
10.20	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	5,00	57,62	288,10
10.21	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	20,00	85,44	1.708,80
10.22	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	23,00	11,63	267,49
10.23	C2045	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	3,00	249,63	748,89
10.24	C0672	CANAleta PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	M	100,00	8,98	898,00
10.25	C1480	INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	2,00	23,31	46,62
10.26	C2480	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	20,00	22,00	440,00
10.27	I0417	CAIXA DE LIGAÇÃO PLÁSTICA, DE SOBREPOR SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	4,00	3,08	12,32
10.28	C4804	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	SEINFRA	UN	25,00	267,55	6.688,75
10.29	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	20,00	22,70	454,00
10.30	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	50,00	10,49	524,50
10.31	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	10,00	12,33	123,30
							18.228,74
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
11.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	25,00	212,38	5.309,50
11.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	25,00	203,78	5.094,50
11.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	353,71	707,42
11.4	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	315,12	945,36
11.5	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	7,49	22,47
11.6	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	5,00	21,89	109,45
11.7	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	107,33	214,66
11.8	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	70,97	141,94
11.9	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	63,04	126,08
11.10	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	4,00	79,16	316,64
11.11	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	2,00	23,97	47,94
11.12	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	50,00	13,83	691,50
11.13	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	50,00	31,46	1.573,00
11.14	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	15,00	27,03	405,45
11.15	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	30,50	34,93	1.065,37
11.16	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	30,50	20,29	618,85
11.17	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	30,00	18,36	550,80
11.18	C2865	LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE	SEINFRA	UN	1,00	45,91	45,91
11.19	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	5,00	48,38	241,90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO Nº: 001202605280126/2026

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL:

PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

CLIENTE:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

DATA : 01/07/2026

BDI : 24,02%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

2026/04 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

84,44%

99,71%

MES

47,48%

59,74%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº Fls: 355

Rubrica: 110

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12	PINTURA EM PAREDES E TETO						152.012,64
12.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	4.545,00	18,55	84.309,75
12.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2.000,00	11,89	23.780,00
12.3	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	539,00	14,66	7.901,74
12.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	1.590,00	12,34	19.620,60
12.5	C4484	FORRO PACOTE C/ PERFIL "CARTOLA" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	80,00	40,20	3.216,00
12.6	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	1.245,00	10,59	13.184,55
13	PINTURA EM PISOS						6.156,00
13.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	200,00	22,31	4.462,00
13	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	50,00	33,88	1.694,00
14	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA						1.083,00
14.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	30,00	15,88	476,40
14.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	30,00	20,22	606,60
15	SERVIÇOS DIVERSOS						4.779,90
15.1	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	10,00	175,92	1.759,20
15.2	C0925	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M	5,00	66,97	334,85
15.3	I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	3,00	33,95	101,85
15.4	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	200,00	12,92	2.584,00
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						20.845,44
16.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	144,00	144,76	20.845,44
						VALOR BDI TOTAL:	105.321,43
						VALOR BDI:	105.321,43
						VALOR ORÇAMENTO:	438.473,88
						VALOR TOTAL:	543.795,31
Quinhentos e Quarenta e Três Mil Setecentos e Noventa e Cinco reais e Trinta e Um centavos							

PEDRO ARTUR NERES MUNIZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 062197619-9

PEDRO
ARTUR NERES
MUNIZ

Assinado de forma digital por PEDRO ARTUR NERES MUNIZ
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21691

RESUMO DO ORÇAMENTO																			
LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026	DATA : 01/07/2026	RúbricaBDI : 24,02%																
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,48%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/04 COM DESONERAÇÃO</td><td>99,71%</td><td>59,74%</td></tr> <tr> <td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.																		
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.																		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.086,27	7,77
2	MOVIMENTO DE TERRA	21.263,95	4,85
3	VEDAÇÃO	3.660,20	0,83
4	COBERTURA	42.948,75	9,80
5	IMPERMEABILIZAÇÕES	5.344,00	1,22
6	PAVIMENTAÇÃO	27.339,48	6,24
7	REVESTIMENTO EM PAREDES	26.804,70	6,11
8	REVESTIMENTO EM TETOS	3.614,00	0,82
9	ESQUADRIAS	33.083,21	7,55
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.223,60	8,49
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	18.228,74	4,16
12	PINTURA EM PAREDES E TETO	152.012,64	34,67
13	PINTURA EM PISOS	6.156,00	1,40
14	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	1.083,00	0,25
15	SERVIÇOS DIVERSOS	4.779,90	1,09
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	20.845,44	4,75
17	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	105.321,43	0,00
VALOR BDI TOTAL:		105.321,43	100,00
VALOR BDI:		105.321,43	
VALOR ORÇAMENTO:		438.473,88	
VALOR TOTAL:		543.795,31	

Quinhentos e Quarenta e Três Mil Setecentos e Noventa e Cinco reais e Trinta e Um centavos

PEDRO ARTUR NERES MUNIZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 062197619-9

PEDRO
ARTUR NERES
MUNIZ

Assinado de forma
digital por PEDRO
ARTUR NERES MUNIZ
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2026.001.21691



ÁGUA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº Fls: 361

LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026	DATA : 01/07/2026	Ratificação: 14,02%															
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTES	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.																	
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.																	

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	18,18	18,54
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	14,85	14,85
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	7,50	33,75
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	7,45	1,12
TOTAL Material:						68,26

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,46	36,92
TOTAL Mão de Obra:						36,92
VALOR:						105,18
VALOR BDI (24.02%):						25,26
VALOR TOTAL:						841,44

1.2. C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	24,16	3,38
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	18,46	25,84
TOTAL Mão de Obra:						29,22
VALOR:						29,23
VALOR BDI (24.02%):						7,02
VALOR TOTAL:						8.769,00

1.3. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	24,16	6,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	18,46	46,15
TOTAL Mão de Obra:						52,19
VALOR:						52,19
VALOR BDI (24.02%):						12,54
VALOR TOTAL:						5.219,00

1.4. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	24,16	1,21
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,46	9,23
TOTAL Mão de Obra:						10,44
VALOR:						10,44
VALOR BDI (24.02%):						2,51



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO Nº: 001202605280126/2026

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL:

PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

CLIENTE:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

DATA : 01/07/2026

BDI : 24,02%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº Fis: 362

Rúbrica:

VALOR TOTAL:

3.132,00

1.5. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	18,46	7,38
TOTAL Mão de Obra:						7,38
VALOR:						7,38
VALOR BDI (24.02%):						1,77
VALOR TOTAL:						4,428,00

1.6. C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	24,16	1,21
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,46	9,23
TOTAL Mão de Obra:						10,44
VALOR:						10,44
VALOR BDI (24.02%):						2,51
VALOR TOTAL:						626,40

1.7. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	24,16	1,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	18,46	14,77
TOTAL Mão de Obra:						16,70
VALOR:						16,70
VALOR BDI (24.02%):						4,01
VALOR TOTAL:						200,40

1.8. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	62,85	15,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:						15,08
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	18,46	13,29
TOTAL Mão de Obra:						13,29
VALOR:						28,37
VALOR BDI (24.02%):						6,81
VALOR TOTAL:						2.397,27

ANTONIO VICTOR AGUIAR DA COSTA
 SÓCIO-PROPRIETÁRIO
 CPF: 065.604.043-23

Página: 7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026	DATA : 01/07/2026		BDI : 24,02%
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSEVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	FONTE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 2026/04 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 84,44% 99,71% 0,00%
	LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.			
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº Fls: 363
 Rubrica:

1.9. C3858 DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,24000000	24,16	5,80
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24000000	18,46	4,43
TOTAL Mão de Obra:						10,23
VALOR:						10,23
VALOR BDI (24.02%):						2,46
VALOR TOTAL:						4.603,50

1.10. 2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,33330000	137,39	45,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:						45,79
VALOR:						45,79
VALOR BDI (24.02%):						11,00
VALOR TOTAL:						3.869,26

2.1. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	32,61	35,87
TOTAL Material:						35,87
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	18,46	31,38
TOTAL Mão de Obra:						31,38
VALOR:						67,25
VALOR BDI (24.02%):						16,15
VALOR TOTAL:						13.719,00

2.2. C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	55,71	64,07
TOTAL Material:						64,07
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	18,46	24,00
TOTAL Mão de Obra:						24,00
VALOR:						88,07
VALOR BDI (24.02%):						21,15
VALOR TOTAL:						3.474,36

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026		DATA : 01/07/2026	BDI : 24,02%															
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																	
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%																	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº Fis: 369 Rubrica:																	
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.																			

2.3. C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	46,82	53,84
TOTAL Material:						53,84

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,46	36,92
TOTAL Mão de Obra:						36,92

VALOR:						90,76
VALOR BDI (24.02%):						21,80
VALOR TOTAL:						4.070,59

3.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	38,94	0,58
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,45	0,98
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,33	0,72
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,25	6,25
TOTAL Material:						8,53

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	24,16	24,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	18,46	20,68
TOTAL Mão de Obra:						44,84

VALOR:						53,37
VALOR BDI (24.02%):						12,82
VALOR TOTAL:						533,70

3.2. C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	55,71	0,22
I0799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,70000000	1,95	1,37
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,60000000	0,33	0,53
I7895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	147,25	147,25
I1621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1,30000000	1,88	2,44
TOTAL Material:						151,81

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40000000	24,16	57,98
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,80000000	18,46	88,61
TOTAL Mão de Obra:						146,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO Nº:

001202605280126/2026

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL:

PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

CLIENTE:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

DATA : 01/07/2026

BDI : 24.02%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº Fls: 367

Rúbrica:

TOTAL Material:	7,59
-----------------	------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00070000	19,10	0,01
I1278	JATISTA	SEINFRA	H	0,01200000	24,16	0,29
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,03860000	24,16	0,93
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,01410000	24,16	0,34
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01190000	18,46	0,22
TOTAL Mão de Obra:						1,79
VALOR:						11,02
VALOR BDI (24.02%):						2,65
VALOR TOTAL:						4.408,00

5.1. C1463 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1501	MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	14,86	16,35
I1736	PRIMER PARA MANTA FK	SEINFRA	KG	0,32500000	7,50	2,44
					TOTAL Material:	18,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	24,16	1,21
					TOTAL Mão de Obra:	1,21

VALOR:					20,00
VALOR BDI (24.02%):					4,80
VALOR TOTAL:					2.700,00

5.2. C1779 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0146	ASFALTO MODIFICADO	SEINFRA	KG	2,00000000	2,19	4,38
I2099	TINTA PRIMARIA	SEINFRA	L	0,60000000	3,65	2,19
I2251	VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	1,10000000	3,11	3,42
					TOTAL Material:	9,99

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	19,10	5,73
I0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	24,16	7,25
					TOTAL Mão de Obra:	12,98

VALOR:					22,97
VALOR BDI (24.02%):					5,52
VALOR TOTAL:					1.183,18

5.3. C5025 PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026	DATA : 01/07/2026		BDI : 24.02%	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSEVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	FORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% SINAPI 2026/04 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74% Composições Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%	COMPOSIÇÃO DE LICITAÇÃO Nº Fis: 368 Rubrica:		
	LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.				
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.				

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	24,16	12,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,46	9,23
					TOTAL Mão de Obra:	21,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	352,40	7,05
				TOTAL Serviço:		7,05

VALOR:	28,36
VALOR BDI (24.02%):	6,81
VALOR TOTAL:	1.460,82

6.1. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	38,94	1,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,95000000	0,33	3,61
					TOTAL Material:	5,03

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	24,16	6,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	18,46	10,15
				TOTAL Mão de Obra:		16,19
				VALOR:		21,22
				VALOR BDI (24.02%):		5,10
				VALOR TOTAL:		2.122,00

6.2. C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	38,94	0,71
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,33	1,81
					TOTAL Material:	2,52

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	24,16	24,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	18,46	21,23
					TOTAL Mão de Obra:	45,39
					VALOR:	47,91
					VALOR BDI (24.02%):	11,51
					VALOR TOTAL:	2.802,74

6.3. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	24,65	27,12

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026		DATA : 01/07/2026		BDI : 24,02%	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSEVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
				COMISSÃO DE LICITAÇÃO			
				Nº Fls. 365			

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	24,16	28,99
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	18,46	22,15
TOTAL Mão de Obra:						51,14
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	742,74	14,85
TOTAL Serviço:						14,85
VALOR:						93,11
VALOR BDI (24.02%):						22,37
VALOR TOTAL:						9.311,00

6.4. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,06	0,71
TOTAL Material:						0,71
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	24,16	4,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,46	3,69
TOTAL Mão de Obra:						8,52
VALOR:						9,23
VALOR BDI (24.02%):						2,22
VALOR TOTAL:						923,00

6.5. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	35,33	35,33
TOTAL Material:						35,33
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	24,16	12,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	18,46	4,62
TOTAL Mão de Obra:						16,70
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	434,30	1,63
TOTAL Serviço:						1,63
VALOR:						53,66
VALOR BDI (24.02%):						12,89
VALOR TOTAL:						214,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026	DATA : 01/07/2026		BDI : 24,02%
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº Fls: 320

Rúbrica: 10

6.6. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	32,38	2,45
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	46,29	0,19
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,64

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	38,94	2,21
I9099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPED O, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	18,98	19,04
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	35,93	0,23
TOTAL Material:						21,48

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	24,16	3,85
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	18,46	2,94
TOTAL Mão de Obra:						6,79

VALOR: 30,91

VALOR BDI (24.02%): 7,42

VALOR TOTAL: 3.091,00

6.7. 101863 REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05120000	0,71	0,04
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	6,09	0,02
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,06

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	64,99	3,69
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00640000	48,85	0,31
TOTAL Material:						4,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11050000	29,41	3,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11050000	23,99	2,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,90

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1,00000000	19,22	19,22
TOTAL Serviço:						19,22

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026		DATA : 01/07/2026		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	BDI : 24,02%			
			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº Fls: 371			

Rúbrica:	VALOR: 29,18
VALOR BDI (24.02%):	7,01
VALOR TOTAL:	5.836,00

6.8. C4849 GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I9149 GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS	SEINFRA	M2	1,00000000	79,08	79,08
TOTAL Material:					79,08
VALOR:					79,08
VALOR BDI (24.02%):					19,00
VALOR TOTAL:					1.581,60

6.9. C2212 REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0497 CARPETE. ESPESSURA 4MM	SEINFRA	M2	1,05000000	18,35	19,27
I0814 COLA ESPECIAL 'PVA'	SEINFRA	KG	0,25000000	8,36	2,09
TOTAL Material:					21,36
VALOR:					29,15
VALOR BDI (24.02%):					7,00
VALOR TOTAL:					1.457,50

7.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	38,94	0,24
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,33	0,80
TOTAL Material:					1,04
Mão de Obra					
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	24,16	2,42
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	18,46	2,77
TOTAL Mão de Obra:					5,19
VALOR:					6,23
VALOR BDI (24.02%):					1,50
VALOR TOTAL:					2.492,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO Nº:

001202605280126/2026

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL:

PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

CLIENTE:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

DATA : 01/07/2026

BDI : 24,02%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº Fls: 372

7.2. C3245 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)							Rúbrica:
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	24,16	14,50	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,46	11,08	
TOTAL Mão de Obra:						25,58	
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02000000	312,14	6,24	
TOTAL Serviço:						6,24	
VALOR:						31,82	
VALOR BDI (24.02%):						7,64	
VALOR TOTAL:						2.545,60	

7.3. C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)							
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	24,16	14,50	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,46	11,08	
TOTAL Mão de Obra:						25,58	
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	312,14	7,80	
TOTAL Serviço:						7,80	
VALOR:						33,38	
VALOR BDI (24.02%):						8,02	
VALOR TOTAL:						10.681,60	

7.4. C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	24,65	27,12	
TOTAL Material:						27,12	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	24,16	33,82	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	18,46	25,84	
TOTAL Mão de Obra:						59,66	
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	742,74	14,85	
TOTAL Serviço:						14,85	
VALOR:						101,63	
VALOR BDI (24.02%):						24,41	
VALOR TOTAL:						8.130,40	

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026			DATA : 01/07/2026																	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSEVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.			BDI : 24,02%																	
	LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.			<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																		
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																			
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%																			
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.			COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº Fls: <u>373</u> Rúbrica: <u>110</u>																		

7.5. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,06	0,71
TOTAL Material:						0,71
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	24,16	4,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,46	3,69
TOTAL Mão de Obra:						8,52
VALOR:						9,23
VALOR BDI (24.02%):						2,22
VALOR TOTAL:						738,40

7.6. 00034676 CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034676	CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	M2	1,00000000	10,19	10,19
TOTAL Material:						10,19
VALOR:						10,19
VALOR BDI (24.02%):						2,45
VALOR TOTAL:						305,70

7.7. C2215 REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0814	COLA ESPECIAL 'PVA'	SEINFRA	KG	0,35000000	8,36	2,93
193	FORMICA P/REVESTIMENTO	SEINFRA	M2	1,05000000	26,97	28,32
TOTAL Material:						31,25
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	19,10	14,33
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	24,16	18,12
TOTAL Mão de Obra:						32,45
VALOR:						63,70
VALOR BDI (24.02%):						15,30
VALOR TOTAL:						1.911,00

8.1. C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I8288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	18,07	18,07
TOTAL Material:						18,07
VALOR:						18,07



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026	DATA : 01/07/2026		BDI : 24,02%	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSEVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.				
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.				

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Nº Fls: 375

VALOR:	293,94
VALOR BDI (24.02%):	70,60
VALOR TOTAL:	3.968,19

9.4. C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I8337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	145,34	145,34
TOTAL Material:					145,34
VALOR:					145,34
VALOR BDI (24.02%):					34,91
VALOR TOTAL:					1.453,40

9.5. C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00100000	55,71	0,06
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,33	0,05
I6727 PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	209,50	209,50
TOTAL Material:					209,61
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	24,16	24,16
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	24,16	8,46
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	18,46	4,62
TOTAL Mão de Obra:					37,24
VALOR:					246,85
VALOR BDI (24.02%):					59,29
VALOR TOTAL:					3.702,75

9.6. C4520 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I8344 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	209,38	209,38
TOTAL Material:					209,38
VALOR:					209,38
VALOR BDI (24.02%):					50,29
VALOR TOTAL:					2.512,56

9.7. 102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026	DATA : 01/07/2026		BDI : 24,02%	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	COMISSÃO DE LICITAÇÃO			
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	Nº FIs: 377			

Rùblica:

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	38,94	0,41
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	106,18	106,18
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,45	0,77
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,33	0,57
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	9,72	29,16
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	27,34	27,34
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	33,17	66,34
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,16	1,28
I1707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	104,83	104,83
I1919	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	7,92	1,58
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	0,82	4,92
				TOTAL Material:		343,38

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	19,10	71,63
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	24,16	90,60
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	24,16	33,82
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	18,46	25,84
				TOTAL Mão de Obra:		221,89

VALOR:	565,27
VALOR BDI (24.02%):	135,78
VALOR TOTAL:	2.261,08

9.10. C1977 PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

Material	FORNECEDOR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	38,94	0,41
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	106,18	106,18
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,45	0,77
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,33	0,57
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	9,72	29,16
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	31,21	31,21
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	33,17	33,17
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,16	1,28
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	125,29	125,29
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	7,92	1,98
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	0,82	4,92
TOTAL Material:						334,94

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	19,10	71,63
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	24,16	90,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026																	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.																	
	LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.																	
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.																	
		DATA : 01/07/2026	BDI : 24,02%																
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">FONTE</th> <th style="width: 20%;">VERSÃO</th> <th style="width: 20%;">HORA</th> <th style="width: 20%;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº Eis: <u>378</u> Rubrica: <u>2110</u>
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																

ID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	33,82
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	25,84
TOTAL Mão de Obra:					221,89
VALOR:					556,83
VALOR BDI (24.02%):					133,75
VALOR TOTAL:					1.113,66

10.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	0,98	11,76
I119 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	0,90	0,90
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,22	5,22
I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,27	1,27
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	5,17	0,52
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,13	6,39
I1105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,35	1,35
I1181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,35	1,05
I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	11,53	11,53
I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,55	1,10
TOTAL Material:					41,09

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	19,10	57,30
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	24,15	72,45
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	18,46	46,15
TOTAL Mão de Obra:					175,90
VALOR:					216,99
VALOR BDI (24.02%):					52,12
VALOR TOTAL:					11.934,45

10.2. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,81	17,81
I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	18,94	18,94
I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	15,65	15,65
I1754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	42,36	42,36
TOTAL Material:					94,76
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	19,10	38,20
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	24,15	48,30
TOTAL Mão de Obra:					86,50



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO Nº: 001202605280126/2026

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL:

PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

CLIENTE:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

DATA : 01/07/2026

BDI : 24,02%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº Fls: 380

Rubrica: JHO

10.6. C1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,27	1,27
TOTAL Material:						1,27

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	19,10	1,91
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	24,15	2,42
TOTAL Mão de Obra:						4,33

VALOR:	5,60
VALOR BDI (24.02%):	1,35
VALOR TOTAL:	56,00

10.7. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	3,33	3,66
TOTAL Material:						3,66

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	19,10	8,60
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	24,15	10,87
TOTAL Mão de Obra:						19,47

VALOR:	23,13
VALOR BDI (24.02%):	5,56
VALOR TOTAL:	925,20

10.8. C0621 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	0,90	0,90
TOTAL Material:						0,90

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	19,10	2,87
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	24,15	3,62
TOTAL Mão de Obra:						6,49

VALOR:	7,39
VALOR BDI (24.02%):	1,78
VALOR TOTAL:	73,90

10.9. C0522 CABO COBRE NU 6MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0340	CABO COBRE NU 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,49	3,56



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO Nº: 001202605280126/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

DATA : 01/07/2026

BDI : 24,02%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

2026/04 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

84,44%

99,71%

0,00%

MES

47,48%

59,74%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº Fls: 381

Rúbrica: 410

TOTAL Material: 3,56

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	19,10	2,48
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	24,15	3,14
TOTAL Mão de Obra:						5,62
VALOR:						9,18
VALOR BDI (24.02%):						2,21
VALOR TOTAL:						55,08

10.10. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	0,98	1,00
TOTAL Material:						1,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	19,10	2,10
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	24,15	2,66
TOTAL Mão de Obra:						4,76
VALOR:						5,76
VALOR BDI (24.02%):						1,38
VALOR TOTAL:						2.880,00

10.11. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,63	1,66
TOTAL Material:						1,66

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	19,10	2,29
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	24,15	2,90
TOTAL Mão de Obra:						5,19
VALOR:						6,85
VALOR BDI (24.02%):						1,65
VALOR TOTAL:						5.480,00

10.12. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,94	1,98
TOTAL Material:						1,98

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	19,10	2,48
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	24,15	3,14



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO Nº:

001202605280126/2026

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL:

PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

CLIENTE:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

DATA : 01/07/2026

BDI : 24,02%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº Fls: 382

Rúbrica: 110

TOTAL Mão de Obra:	5,62
VALOR:	7,60
VALOR BDI (24.02%):	1,83
VALOR TOTAL:	760,00

10.13. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	5,17	5,17
TOTAL Material:					5,17
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	19,10	5,73
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	24,15	7,25
TOTAL Mão de Obra:					12,98
VALOR:					18,15
VALOR BDI (24.02%):					4,36
VALOR TOTAL:					36,30

10.14. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	5,17	5,17
TOTAL Material:					5,17
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	19,10	5,73
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	24,15	7,25
TOTAL Mão de Obra:					12,98
VALOR:					18,15
VALOR BDI (24.02%):					4,36
VALOR TOTAL:					36,30

10.15. C1114 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0997 DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 63A	SEINFRA	UN	1,00000000	33,46	33,46
TOTAL Material:					33,46
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	19,10	19,10
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	24,15	24,15
TOTAL Mão de Obra:					43,25
VALOR:					76,71
VALOR BDI (24.02%):					18,43
VALOR TOTAL:					153,42



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO Nº: 001202605280126/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

DATA : 01/07/2026

BDI : 24,02%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº Fls: 383

Rúbrica: 

10.16. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	5,00	5,00
					TOTAL Material:	5,00
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	19,10	5,54
I2112	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	24,15	7,00
					TOTAL Mão de Obra:	12,54
					VALOR:	17,54
					VALOR BDI (24.02%):	4,21
					VALOR TOTAL:	263,10

10.17. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	3,93	3,93
					TOTAL Material:	3,93
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	19,10	4,01
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	24,15	5,07
					TOTAL Mão de Obra:	9,08
					VALOR:	13,01
					VALOR BDI (24.02%):	3,13
					VALOR TOTAL:	104,08

10.18. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	6,94	6,94
					TOTAL Material:	6,94
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	19,10	7,07
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	24,15	8,94
					TOTAL Mão de Obra:	16,01
					VALOR:	22,95
					VALOR BDI (24.02%):	5,51
					VALOR TOTAL:	45,90

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026		DATA : 01/07/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		BDI : 24,02%
LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.			
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.			

FONTES	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº Fls: 381

Rúbrica: 

10.19. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	9,65	9,65
					TOTAL Material:	9,65

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	19,10	10,12
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	24,15	12,80
					TOTAL Mão de Obra:	22,92

VALOR:	32,57
VALOR BDI (24.02%):	7,82
VALOR TOTAL:	65,14

10.20. C1640 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
I1360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	23,92	23,92
					TOTAL Material:	23,92

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	19,10	9,55
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	24,15	24,15
					TOTAL Mão de Obra:	33,70

VALOR:	57,62
VALOR BDI (24.02%):	13,84
VALOR TOTAL:	288,10

10.21. C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	37,86	37,86
					TOTAL Material:	37,86

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	19,10	21,01
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	24,15	26,57
					TOTAL Mão de Obra:	47,58

VALOR:	85,44
VALOR BDI (24.02%):	20,52
VALOR TOTAL:	1.708,80

10.22. C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO Nº:

001202605280126/2026

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL:

PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

CLIENTE:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

DATA : 01/07/2026

BDI : 24,02%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

2026/04 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

84,44%

99,71%

0,00%

MES

47,48%

59,74%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº Fls: 386

Rúbrica: 110

TOTAL Material: 7,30

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	19,10	7,07
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	24,15	8,94
TOTAL Mão de Obra:						16,01
VALOR:						23,31
VALOR BDI (24.02%):						5,60
VALOR TOTAL:						46,62

10.26. C2480 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2106	TOMADA 2 POLOS, MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	1,00000000	6,86	6,86
TOTAL Material:						6,86

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35000000	19,10	6,69
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35000000	24,15	8,45
TOTAL Mão de Obra:						15,14
VALOR:						22,00
VALOR BDI (24.02%):						5,28
VALOR TOTAL:						440,00

10.27. I0417 CAIXA DE LIGAÇÃO PLASTICA, DE SOBREPOR SISTEMA "X" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0417	CAIXA DE LIGAÇÃO PLASTICA, DE SOBREPOR SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,08	3,08
TOTAL Material:						3,08

VALOR:	3,08
VALOR BDI (24.02%):	0,74
VALOR TOTAL:	12,32

10.28. C4804 LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I9119	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	202,67	202,67
TOTAL Material:						202,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	19,10	28,65
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	24,15	36,23
TOTAL Mão de Obra:						64,88

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026	DATA : 01/07/2026		BDI : 24,02%	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	COMISSÃO DE LICITAÇÃO				
		Nº Fls: 387				

VALOR:	267,55
VALOR BDI (24.02%):	64,27
VALOR TOTAL:	6.688,75

10.29. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	4,28	4,28
TOTAL Material:					4,28

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15093750	25,64	3,87
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48299990	30,12	14,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					18,42

VALOR:	22,70
VALOR BDI (24.02%):	5,45
VALOR TOTAL:	454,00

10.30. C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	4,35	4,44
TOTAL Material:					4,44

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	19,10	2,67
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	24,15	3,38
TOTAL Mão de Obra:					6,05

VALOR:	10,49
VALOR BDI (24.02%):	2,52
VALOR TOTAL:	524,50

10.31. C0527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0342 CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	5,30	5,41
TOTAL Material:					5,41

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	19,10	3,06
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	24,15	3,86
TOTAL Mão de Obra:					6,92

VALOR:	12,33
VALOR BDI (24.02%):	2,96
VALOR TOTAL:	123,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026	DATA : 01/07/2026		BDI : 24,02%
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº Fls: 388

Rúbrica: JMD

11.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	55,71	0,19
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	0,45	1,13
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,33	0,83
I0884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,37	0,74
I0885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,23	4,92
I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,77	2,77
I1412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,02	2,04
I1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,58	1,58
I1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,92	1,92
I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,02	2,42
I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	3,99	19,95
TOTAL Material:					38,49

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	19,10	57,30
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	23,48	70,44
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	18,46	46,15
TOTAL Mão de Obra:					173,89

VALOR:	212,38
VALOR BDI (24.02%):	51,01
VALOR TOTAL:	5.309,50

11.2. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	55,71	0,22
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	0,45	1,35
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,33	0,99
I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,11	4,11
I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,10	2,20
I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,51	1,51
I2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	7,91	7,91
I2013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,83	1,83
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	7,37	2,43
I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,22	4,83
I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	5,01	2,51
TOTAL Material:					29,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026		DATA : 01/07/2026		BDI : 24,02%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		FONTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00% 0,00%
			COMISSÃO DE LICITAÇÃO		
			Nº Fls: 389		
			Rubrica: 102		

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	19,10	57,30
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	23,48	70,44
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	18,46	46,15
TOTAL Mão de Obra:					173,89
VALOR:					203,78
VALOR BDI (24.02%):					48,95
VALOR TOTAL:					5.094,50

11.3. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	110,53	110,53
I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	121,43	121,43
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	10,52	10,52
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,17	0,10
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	4,38	8,76
I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	17,21	17,21
TOTAL Material:					268,55

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	19,10	38,20
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	23,48	46,96
TOTAL Mão de Obra:					85,16
VALOR:					353,71
VALOR BDI (24.02%):					84,96
VALOR TOTAL:					707,42

11.4. C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	10,52	10,52
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,17	0,14
I1344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	47,04	47,04
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	4,38	8,76
I1864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	76,68	76,68
I2132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	45,97	45,97
I2272 VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	8,91	8,91
TOTAL Material:					198,02

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	19,10	52,53
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	23,48	64,57
TOTAL Mão de Obra:					117,10



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO Nº: 001202605280126/2026

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL:

PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

CLIENTE:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

DATA : 01/07/2026

BDI : 24,02%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº Fls: 390

Rúbrica: 10

VALOR:	315,12
VALOR BDI (24.02%):	75,69
VALOR TOTAL:	945,36

11.5. C1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1092 ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	3,80	3,80
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL Material:					3,97

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	23,48	3,52
TOTAL Mão de Obra:					3,52

VALOR:	7,49
VALOR BDI (24.02%):	1,80
VALOR TOTAL:	22,47

11.6. C2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,17	0,05
I1865 SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	6,42	6,42
TOTAL Material:					6,47

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	19,10	9,55
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	23,48	5,87
TOTAL Mão de Obra:					15,42

VALOR:	21,89
VALOR BDI (24.02%):	5,26
VALOR TOTAL:	109,45

11.7. C2168 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	0,17	0,26
I1808 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	66,61	66,61
TOTAL Material:					66,87

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,95000000	19,10	18,15
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,95000000	23,48	22,31
TOTAL Mão de Obra:					40,46

VALOR:	107,33
VALOR BDI (24.02%):	25,78

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026		DATA : 01/07/2026 BDI : 24,02%																
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%																	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº Fls: <u>391</u>																	
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.																			

Rúbrica:

VALOR TOTAL:	214,66
--------------	--------

11.8. C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	0,17	0,26
I1800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	34,51	34,51
TOTAL Material:						34,77

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	19,10	16,24
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	23,48	19,96
TOTAL Mão de Obra:						36,20

VALOR:	70,97
VALOR BDI (24.02%):	17,05
VALOR TOTAL:	141,94

11.9. C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,17	0,16
I1811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	36,91	36,91
TOTAL Material:						37,07

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	19,10	11,65
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	23,48	14,32
TOTAL Mão de Obra:						25,97

VALOR:	63,04
VALOR BDI (24.02%):	15,14
VALOR TOTAL:	126,08

11.10. C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,17	0,05
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1,00000000	51,43	51,43
TOTAL Material:						51,48

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	19,10	12,42
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	23,48	15,26
TOTAL Mão de Obra:						27,68

VALOR:	79,16
VALOR BDI (24.02%):	19,01
VALOR TOTAL:	316,64



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026		DATA : 01/07/2026		BDI : 24,02%	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
			Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.					

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº Fls: 398

Rúbrica: 

11.11. C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,17	0,17
I2133 TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	8,38	8,38
TOTAL Material:					8,55

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	19,10	9,55
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	23,48	5,87
TOTAL Mão de Obra:					15,42

VALOR:	23,97
VALOR BDI (24.02%):	5,76
VALOR TOTAL:	47,94

11.12. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	29,52	0,15
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	28,43	0,21
I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	3,22	3,25
TOTAL Material:					3,61

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	19,10	4,58
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	23,48	5,64
TOTAL Mão de Obra:					10,22

VALOR:	13,83
VALOR BDI (24.02%):	3,32
VALOR TOTAL:	691,50

11.13. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	29,52	0,74
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	28,43	1,14
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	7,37	7,44
TOTAL Material:					9,32

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	19,10	9,93
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	23,48	12,21

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026		DATA : 01/07/2026 BDI : 24,02%																
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																	
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%																	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº Fls: <u>393</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u>																	
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.																			

TOTAL Mão de Obra:	22,14
VALOR:	31,46
VALOR BDI (24.02%):	7,56
VALOR TOTAL:	1.573,00

11.14. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	29,52	1,48
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,11	4,11
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	28,43	2,27
TOTAL Material:						7,86

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	19,10	8,60
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	23,48	10,57
TOTAL Mão de Obra:						19,17
VALOR:						27,03
VALOR BDI (24.02%):						6,49
VALOR TOTAL:						405,45

11.15. C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00170000	29,52	0,05
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00070000	28,43	0,02
I2203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,40000000	6,65	9,31
TOTAL Material:						9,38

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	19,10	11,46
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	23,48	14,09
TOTAL Mão de Obra:						25,55
VALOR:						34,93
VALOR BDI (24.02%):						8,39
VALOR TOTAL:						1.065,37

11.16. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	29,52	0,02
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	28,43	0,01
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,60000000	2,02	3,23
TOTAL Material:						3,26

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026		DATA : 01/07/2026	BDI : 24,02%
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº Fls: <u>394</u> Rubrica: <u>10</u>	
	LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.			
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.				

I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	19,10	7,64
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	23,48	9,39
TOTAL Mão de Obra:					17,03	
VALOR:					20,29	
VALOR BDI (24.02%):					4,87	
VALOR TOTAL:					618,85	

11.17. C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	29,52	0,22
I0888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	28,43	0,31
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	5,01	5,06
					TOTAL Material:	5,59

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,10	5,73
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	23,48	7,04
					TOTAL Mão de Obra:	12,77
					VALOR:	18,36
					VALOR BDI (24.02%):	4,41
					VALOR TOTAL:	550,80

11.18. C2865 LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,15000000	51,75	7,76
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		7,76
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	0,05000000	4,24	0,21
				TOTAL Material:		0,21
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,90000000	23,48	21,13
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,46	11,08
				TOTAL Mão de Obra:		32,21
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01300000	287,51	3,74
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,03000000	66,17	1,99
				TOTAL Serviço:		5,73
					VALOR:	45,91
					VALOR BDI (24.02%):	11,03
					VALOR TOTAL:	45,91

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026		DATA : 01/07/2026		BDI : 24,02%	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		FORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2026/04 COM DESONERAÇÃO Composições Próprias PROPRIA	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 2026/04 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	HORA 84,44% 99,71% 0,00%	MES 47,48% 59,74% 0,00%
	LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº Fis. <u>395</u> Rubrica: <u>110</u>			
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.					

11.19. C2093 RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	6,65	6,65
TOTAL Material:						6,65
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	19,10	18,72
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	23,48	23,01
TOTAL Mão de Obra:						41,73
VALOR:						48,38
VALOR BDI (24.02%):						11,62
VALOR TOTAL:						241,90

12.1. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	5,63	0,68
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,33	0,08
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	8,49	1,44
TOTAL Material:						2,20
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	19,10	6,69
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	24,16	9,66
TOTAL Mão de Obra:						16,35
VALOR:						18,55
VALOR BDI (24.02%):						4,46
VALOR TOTAL:						84.309,75

12.2. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,33	0,13
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	0,99	0,69
TOTAL Material:						0,82
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	19,10	3,82
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	24,16	7,25
TOTAL Mão de Obra:						11,07
VALOR:						11,89
VALOR BDI (24.02%):						2,86
VALOR TOTAL:						23.780,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026	DATA : 01/07/2026		BDI : 24,02%
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº Fls: 395

Rúbrica: 110

12.3. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,33	0,17
I1511 MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	1,78	1,25
TOTAL Material:					1,42

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	19,10	4,78
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	24,16	8,46
TOTAL Mão de Obra:					13,24

VALOR:	14,66
VALOR BDI (24.02%):	3,52
VALOR TOTAL:	7.901,74

12.4. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1856 SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	3,33	0,63
I2079 TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	2,08	0,64
TOTAL Material:					1,27

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	19,10	3,82
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	24,16	7,25
TOTAL Mão de Obra:					11,07

VALOR:	12,34
VALOR BDI (24.02%):	2,96
VALOR TOTAL:	19.620,60

12.5. C4484 FORRO PACOTE C/ PERFIL "CARTOLA" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I8309 FORRO PACOTE C/ PERFIL "CARTOLA" EM AÇO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	40,20	40,20
TOTAL Material:					40,20

VALOR:	40,20
VALOR BDI (24.02%):	9,66
VALOR TOTAL:	3.216,00

12.6. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00035693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	6,34	1,70
TOTAL Material:					1,70

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026	DATA : 01/07/2026	BDI : 24,02%															
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	<table> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº Fls.: <u>397</u> Rúbrica: <u>102</u>																
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.																	

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	31,14	7,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	23,99	1,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,89
VALOR:						10,59
VALOR BDI (24.02%):						2,54
VALOR TOTAL:						13.184,55

13.1. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	3,23	0,26
097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	10,34	2,59
				TOTAL Material:		2,85

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	24,16	12,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	18,46	7,38
				TOTAL Mão de Obra:		19,46

VALOR:		22,31
VALOR BDI (24.02%):		5,36
VALOR TOTAL:		4.462,00

13.2. C1040 DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	5,69	0,17
				TOTAL Material:		0,17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	19,10	9,55
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	24,16	24,16
				TOTAL Mão de Obra:		33,71
				VALOR:		33,88
				VALOR BDI (24.02%):		8,14
				VALOR TOTAL:		1.694,00

14.1. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,33	0,17
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	3,38	1,52
				TOTAL Material:		1,69

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,10	5,73
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	24,16	8,46

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026		DATA : 01/07/2026		BDI : 24,02%	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSEVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº Fls: 398				
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.						

Rubrica:	14,19
----------	-------

VALOR:	15,88
VALOR BDI (24.02%):	3,81
VALOR TOTAL:	476,40

14.2. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	9,45	0,38
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	14,85	2,38
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	7,54	0,98
I17 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,33	0,13
TOTAL Material:					3,87

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	19,10	6,69
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	24,16	9,66
TOTAL Mão de Obra:					16,35

VALOR:	20,22
VALOR BDI (24.02%):	4,86
VALOR TOTAL:	606,60

15.1. C4726 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I9048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,40000000	3,28	7,87
I9040 PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	314,55	125,82
I9046 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	55,70	22,28
I9049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	2,03000000	9,83	19,95
TOTAL Material:					175,92

VALOR:	175,92
VALOR BDI (24.02%):	42,26
VALOR TOTAL:	1.759,20

15.2. C0925 CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0864 CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M	1,00000000	66,97	66,97
TOTAL Material:					66,97

VALOR:	66,97
--------	-------

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº Fls: 400

Rúbrica: 

PEDRO ARTUR NERES MUNIZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 062197619-9

PEDRO
ARTUR
NERES
MUNIZ

Assinado de forma
digital por PEDRO
ARTUR NERES MUNIZ
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2026.001.21691

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026		DATA : 01/07/2026	BDI : 24,02%															
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																	
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%																	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº Fls: <u>501</u> Pública: <u>10</u>																	
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.																			

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	38,94	47,35
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	0,33	96,36
TOTAL Material:					143,71

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	18,46	599,03
TOTAL Mão de Obra:					599,03

VALOR:	742,74
VALOR BDI (24.02%):	178,41
VALOR TOTAL:	2.673,86

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	38,94	47,35
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,33	120,45
TOTAL Material:					167,80

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	18,46	184,60
TOTAL Mão de Obra:					184,60

VALOR:	352,40
VALOR BDI (24.02%):	84,65
VALOR TOTAL:	362,97

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	38,94	47,35
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	0,33	80,19
TOTAL Material:					127,54

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	18,46	184,60
TOTAL Mão de Obra:					184,60

VALOR:	312,14
VALOR BDI (24.02%):	74,98
VALOR TOTAL:	2.996,54

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	38,94	47,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026	DATA : 01/07/2026		BDI : 24,02%
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	FONTES SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% SINAPI 2026/04 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74% Composições Próprias 0,00% 0,00%	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº Fis: 402 Rubrica:	
	LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.			
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.			

I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	0,45	81,90
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,33	120,45
					TOTAL Material:	249,70

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	18,46	184,60
					TOTAL Mão de Obra:	184,60

VALOR:	434,30
VALOR BDI (24.02%):	104,32
VALOR TOTAL:	8,69

8. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,15	4,15
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,41	1,41
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
					TOTAL Encargos Complementares:	9,12

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,93	15,93
					TOTAL Mão de Obra:	15,93

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,59	0,59
					TOTAL Serviço:	0,59

VALOR:	25,64
VALOR BDI (24.02%):	6,16
VALOR TOTAL:	77,43

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)						
Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	21,29	21,29
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	1,00	2,27
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	1,00	0,43
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	1,00	1,19
					TOTAL Geral:	25,18
					VALOR:	25,18
					VALOR BDI (24.02%):	6,05



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

LICITAÇÃO Nº: 001202605280126/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSEVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

DATA : 01/07/2026

BDI : 24,02%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº Fls: 403

Rúbrica: (assinatura)

VALOR TOTAL:

0,25

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,15	4,15
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,50	1,50
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos Complementares:						8,93
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	20,25	20,25
TOTAL Mão de Obra:						20,25
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
TOTAL Serviço:						0,23
VALOR:						29,41
VALOR BDI (24.02%):						7,06
VALOR TOTAL:						3.482,14

10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	24,51	24,51
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	28,66480000	1,00	28,66
I2702	JUROS	SEINFRA	H	9,67440000	1,00	9,67
TOTAL Geral:						62,84
VALOR:						62,85
VALOR BDI (24.02%):						15,10
VALOR TOTAL:						1.274,60

10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	24,51	24,51
I2721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	31,55	31,55
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	28,66480000	1,00	28,66
I2702	JUROS	SEINFRA	H	9,67440000	1,00	9,67

ANTONIO VICTOR AGUIAR DA COSTA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO
CPF: 065.604.043-23

Página: 48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026	DATA : 01/07/2026		BDI : 24,02%
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	FONTES SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 2026/04 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 84,44% 99,71% 0,00%
	LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	MES 47,48% 59,74% 0,00%		
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº Fls: 408 Rubrica:		

I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99710000	1,00	43,00
TOTAL Geral:						137,39
VALOR:						137,39
VALOR BDI (24.02%):						33,00
VALOR TOTAL:						3.868,90

I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)						
Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	21,29	21,29
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,08320000	1,00	9,08
02	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	1,00	2,01
TOTAL Geral:						32,38
VALOR:						32,38
VALOR BDI (24.02%):						7,78
VALOR TOTAL:						245,12

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)						
Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	21,29	21,29
I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	2,44	2,44
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,08320000	1,00	9,08
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	1,00	2,01
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,47350000	1,00	11,47
TOTAL Geral:						46,29
VALOR:						46,29
VALOR BDI (24.02%):						11,12
VALOR TOTAL:						18,98

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	25,18	17,98
TOTAL Equipamento Custo Horário:						17,98
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	38,94	35,81
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,33	83,82
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	46,82	39,14
TOTAL Material:						158,77
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	18,46	110,76

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026		DATA : 01/07/2026 BDI : 24,02%																
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																	
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%																	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº Fls: <u>406</u> Rubrica: <u>MD</u>																	
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.																			

00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	20,25	0,30
TOTAL Mão de Obra:						0,30
VALOR:						0,29
VALOR BDI (24.02%):						0,07
VALOR TOTAL:						81,96

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	14,71	0,31
TOTAL Mão de Obra:						0,31
VALOR:						0,31
VALOR BDI (24.02%):						0,07
VALOR TOTAL:						55,97

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	15,39	0,23
TOTAL Mão de Obra:						0,23
VALOR:						0,22
VALOR BDI (24.02%):						0,05
VALOR TOTAL:						5,60

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
7370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,15	4,15
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,41	1,41
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos Complementares:						9,12
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	20,25	20,25
TOTAL Mão de Obra:						20,25
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,75	0,75
TOTAL Serviço:						0,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026	DATA : 01/07/2026		BDI : 24,02%	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº Fls: <u>908</u>						
Rúbrica: <u>100</u>						
VALOR TOTAL: 471,42						

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	21,29	21,29
TOTAL Mão de Obra:						21,29
VALOR:						21,29
VALOR BDI (24.02%):						5,11
VALOR TOTAL:						0,21

I2715 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,20000000	2,32	2,78
TOTAL Material:						2,78
VALOR:						2,78
VALOR BDI (24.02%):						0,67
VALOR TOTAL:						3,89

I2721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	2,32	31,55
TOTAL Material:						31,55
VALOR:						31,55
VALOR BDI (24.02%):						7,58
VALOR TOTAL:						888,45

I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	2,32	2,44
TOTAL Material:						2,44
VALOR:						2,44
VALOR BDI (24.02%):						0,59
VALOR TOTAL:						1,00

I2803 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,30000000	2,32	49,42
TOTAL Material:						49,42
VALOR:						49,42

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026		DATA : 01/07/2026 BDI : 24,02%																
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																	
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%																	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº Fls: <u>409</u>																	
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.																			

Rúbrica:	
VALOR BDI (24.02%):	11,87
VALOR TOTAL:	106,75

I2855 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2707	GASOLINA	SEINFRA	L	9,71800000	2,37	23,03
TOTAL Material:						23,03
VALOR:						23,03
VALOR BDI (24.02%):						5,53
VALOR TOTAL:						3,45

I0637 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2811	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO	SEINFRA	H	1,00000000	21,29	21,29
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,43440000	1,00	9,43
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,68140000	1,00	2,68
TOTAL Geral:						33,40
VALOR:						33,41
VALOR BDI (24.02%):						8,03
VALOR TOTAL:						113,59

I0751 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2811	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO	SEINFRA	H	1,00000000	21,29	21,29
I2810	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO	SEINFRA	H	1,00000000	2,78	2,78
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,43440000	1,00	9,43
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,68140000	1,00	2,68
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,96550000	1,00	4,97
TOTAL Geral:						41,15
VALOR:						41,15
VALOR BDI (24.02%):						9,88
VALOR TOTAL:						57,61

I2811 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1551	OPERADOR DE BOMBA A JATO	SEINFRA	H	1,00000000	21,29	21,29
TOTAL Mão de Obra:						21,29
VALOR:						21,29
VALOR BDI (24.02%):						5,11
VALOR TOTAL:						102,19

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026	DATA : 01/07/2026		BDI : 24,02%
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº Fls: 9/10

Rúbrica: 

I2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	24,51	24,51
TOTAL Mão de Obra:						24,51
VALOR:						24,51
VALOR BDI (24.02%):						5,89
VALOR TOTAL:						1.187,26

I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	21,29	21,29
TOTAL Mão de Obra:						21,29
VALOR:						21,29
VALOR BDI (24.02%):						5,11
VALOR TOTAL:						169,89

I2804 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	28,81	28,81
TOTAL Mão de Obra:						28,81
VALOR:						28,81
VALOR BDI (24.02%):						6,92
VALOR TOTAL:						66,84

I2856 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2380	MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	18,83	18,83
TOTAL Mão de Obra:						18,83
VALOR:						18,83
VALOR BDI (24.02%):						4,52
VALOR TOTAL:						2,82

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,15	4,15



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

LICITAÇÃO Nº: 001202605260126/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

DATA : 01/07/2026

BDI : 24,02%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº Fls: 411

Edição: 110

00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,91	1,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos Complementares:						10,60

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	20,25	20,25
TOTAL Mão de Obra:					20,25

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
TOTAL Serviço:					0,29

VALOR:	31,14
VALOR BDI (24.02%):	7,48
VALOR TOTAL:	8.800,79

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL Serviço:					0,71

VALOR:	0,71
VALOR BDI (24.02%):	0,17
VALOR TOTAL:	7,27

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	4,68	4,68
TOTAL Serviço:					6,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026	DATA : 01/07/2026		BDI : 24,02%
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Nº Fls: 412
Rubrica: 

VALOR:	6,09
VALOR BDI (24.02%):	1,46
VALOR TOTAL:	4,99

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	10.637,56	0,57

TOTAL Equipamento: 0,57

VALOR:	0,56
VALOR BDI (24.02%):	0,13
VALOR TOTAL:	6,19

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00001430	10.637,56	0,15

TOTAL Equipamento: 0,15

VALOR:	0,15
VALOR BDI (24.02%):	0,04
VALOR TOTAL:	1,66

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006670	10.637,56	0,71

TOTAL Equipamento: 0,71

VALOR:	0,70
VALOR BDI (24.02%):	0,17
VALOR TOTAL:	0,57

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	3,25	4,68

TOTAL Material: 4,68

VALOR:	4,68
--------	------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

LICITAÇÃO Nº:001202605280126/2026

OBRA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL:PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

CLIENTE:CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

DATA : 01/07/2026

BDI : 24,02%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº Fls: 413

Rúbrica:

VALOR BDI (24.02%):1,12

VALOR TOTAL:3,84

97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48150000	29,41	14,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21130000	23,99	5,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,23
VALOR:						19,22
VALOR BDI (24.02%):						4,62
VALOR TOTAL:						3.844,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,15	4,15
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,57	1,57
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos Complementares:						8,97
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
06111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,71	14,71
TOTAL Mão de Obra:						14,71
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
TOTAL Serviço:						0,31
VALOR:						23,99
VALOR BDI (24.02%):						5,76
VALOR TOTAL:						4.331,63

10786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) (H)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12856	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI	SEINFRA	H	1,00000000	18,83	18,83
12855	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI	SEINFRA	H	1,00000000	23,03	23,03
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	4,37200000	1,00	4,37
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,14760000	1,00	1,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026		DATA : 01/07/2026 BDI : 24,02%																
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº Fls: <u>919</u> Rubrica: <u>[Assinatura]</u>																
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.																		

12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,37200000	4,37
TOTAL Geral:					51,75
VALOR:					51,75
VALOR BDI (24.02%):					12,43
VALOR TOTAL:					7,76

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,15	4,15
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,50	1,50
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos Complementares:						8,93
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,39	15,39
TOTAL Mão de Obra:						15,39
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
TOTAL Serviço:						0,22
VALOR:					24,54	
VALOR BDI (24.02%):					5,89	
VALOR TOTAL:					624,30	

PEDRO ARTUR NERES MUNIZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 062197619-9

PEDRO
ARTUR NERES
MUNIZ

Assinado de forma digital por PEDRO ARTUR NERES MUNIZ
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21691

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026	DATA:	01/07/2026
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	BDI:	24,02%
LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	POINTE	VERSÃO
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	G2E.1 COM DESONERAÇÃO
		SENAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO
		Compensação	PROPRIA
		Página	

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,27	34.086,27	20,00	6.817,25	10,00	3.408,63	10,00	3.408,63	10,00	3.408,63	10,00	3.408,63	10,00	3.408,63
2	MOVIMENTO DE TERRA	3,91	21.263,95	8,33	1.771,29	8,33	1.771,29	8,33	1.771,29	8,33	1.771,29	8,33	1.771,29	8,33	1.771,29
3	VEDAÇÃO	0,67	3.660,20	8,33	304,89	8,33	304,89	8,33	304,89	8,33	304,89	8,33	304,89	8,33	304,89
4	COBERTURA	7,90	42.948,75	8,33	3.577,63	8,33	3.577,63	8,33	3.577,63	8,33	3.577,63	8,33	3.577,63	8,33	3.577,63
5	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,98	5.344,00	8,33	445,16	8,33	445,16	8,33	445,16	8,33	445,16	8,33	445,16	8,33	445,16
6	PAVIMENTAÇÃO	5,03	27.339,48	8,33	2.277,38	8,33	2.277,38	8,33	2.277,38	8,33	2.277,38	8,33	2.277,38	8,33	2.277,38
7	REVESTIMENTO EM PAREDES	4,93	26.804,70	8,33	2.232,83	8,33	2.232,83	8,33	2.232,83	8,33	2.232,83	8,33	2.232,83	8,33	2.232,83
8	REVESTIMENTO EM TETOS	0,66	3.614,00	8,33	301,05	8,33	301,05	8,33	301,05	8,33	301,05	8,33	301,05	8,33	301,05
9	ESQUADRIAS	6,08	33.083,21	8,33	2.755,83	8,33	2.755,83	8,33	2.755,83	8,33	2.755,83	8,33	2.755,83	8,33	2.755,83
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,85	37.223,60	8,33	3.100,73	8,33	3.100,73	8,33	3.100,73	8,33	3.100,73	8,33	3.100,73	8,33	3.100,73
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3,35	18.228,74	8,33	1.518,45	8,33	1.518,45	8,33	1.518,45	8,33	1.518,45	8,33	1.518,45	8,33	1.518,45
12	PINTURA EM PAREDES E TETO	27,95	152.012,64	8,33	12.662,65	8,33	12.662,65	8,33	12.662,65	8,33	12.662,65	8,33	12.662,65	8,33	12.662,65
13	PINTURA EM PISOS	1,13	6.156,00	8,33	512,79	8,33	512,79	8,33	512,79	8,33	512,79	8,33	512,79	8,33	512,79
14	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,20	1.083,00	8,33	90,21	8,33	90,21	8,33	90,21	8,33	90,21	8,33	90,21	8,33	90,21
15	SERVIÇOS DIVERSOS	0,88	4.779,90	8,33	398,17	8,33	398,17	8,33	398,17	8,33	398,17	8,33	398,17	8,33	398,17
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	3,83	20.845,44	8,33	1.736,43	8,33	1.736,43	8,33	1.736,43	8,33	1.736,43	8,33	1.736,43	8,33	1.736,43
17	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	19,37	105.321,43	9,24	9.730,48	8,46	8.911,70	8,46	8.911,70	8,46	8.911,70	8,46	8.911,70	8,46	8.911,70
			543.795,31	11,46	50.233,22	10,49	46.005,82	10,49	46.005,82	10,49	46.005,82	10,49	46.005,82	10,49	46.005,82
				11,46	50.233,22	21,95	96.239,04	32,44	142.244,86	42,93	188.250,68	53,43	234.256,50	63,92	280.262,32

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,27	34.086,27	10,00	3.408,63	5,00	1.704,31	5,00	1.704,31	5,00	1.704,31	2,50	852,16	2,50	852,16
2	MOVIMENTO DE TERRA	3,91	21.263,95	8,33	1.771,29	8,33	1.771,29	8,33	1.771,29	8,33	1.771,29	8,33	1.771,29	8,33	1.771,29
3	VEDAÇÃO	0,67	3.660,20	8,33	304,89	8,33	304,89	8,33	304,89	8,33	304,89	8,33	304,89	8,33	304,89
4	COBERTURA	7,90	42.948,75	8,33	3.577,63	8,33	3.577,63	8,33	3.577,63	8,33	3.577,63	8,33	3.577,63	8,33	3.577,63
5	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,98	5.344,00	8,33	445,16	8,33	445,16	8,33	445,16	8,33	445,16	8,33	445,16	8,33	445,16
6	PAVIMENTAÇÃO	5,03	27.339,48	8,33	2.277,38	8,33	2.277,38	8,33	2.277,38	8,33	2.277,38	8,33	2.277,38	8,33	2.277,38

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026	DATA:	01/07/2026
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	BDI:	24,02%
LOCAL:	PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO
		Composições	PRÓPRIA
		Preços	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
7	REVESTIMENTO EM PAREDES	4,93	26.804,70	8,33	2.232,83	8,33	2.232,83	8,33	2.232,83	8,33	2.232,83	8,33	2.232,83	8,37	2.243,57
8	REVESTIMENTO EM TETOS	0,66	3.614,00	8,33	301,05	8,33	301,05	8,33	301,05	8,33	301,05	8,33	301,05	8,37	302,45
9	ESQUADRIAS	6,08	33.083,21	8,33	2.755,83	8,33	2.755,83	8,33	2.755,83	8,33	2.755,83	8,33	2.755,83	8,37	2.769,08
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,85	37.223,60	8,33	3.100,73	8,33	3.100,73	8,33	3.100,73	8,33	3.100,73	8,33	3.100,73	8,37	3.115,57
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3,35	18.228,74	8,33	1.518,45	8,33	1.518,45	8,33	1.518,45	8,33	1.518,45	8,33	1.518,45	8,37	1.525,79
12	PINTURA EM PAREDES E TETO	27,95	152.012,64	8,33	12.662,65	8,33	12.662,65	8,33	12.662,65	8,33	12.662,65	8,33	12.662,65	8,37	12.723,49
13	PINTURA EM PISOS	1,13	6.156,00	8,33	512,79	8,33	512,79	8,33	512,79	8,33	512,79	8,33	512,79	8,37	515,31
14	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,20	1.083,00	8,33	90,21	8,33	90,21	8,33	90,21	8,33	90,21	8,33	90,21	8,37	90,69
15	SERVIÇOS DIVERSOS	0,88	4.779,90	8,33	398,17	8,33	398,17	8,33	398,17	8,33	398,17	8,33	398,17	8,37	400,03
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	3,83	20.845,44	8,33	1.736,43	8,33	1.736,43	8,33	1.736,43	8,33	1.736,43	8,33	1.736,43	8,37	1.744,71
17	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	19,37	105.321,43	8,46	8.911,70	8,07	8.502,32	8,07	8.502,32	8,07	8.502,32	7,88	8.297,62	7,91	8.316,17
			543.795,31	10,49	46.005,82	10,01	43.892,12	10,01	43.892,12	10,01	43.892,12	9,77	42.835,27	9,81	43.015,54
				74,41	326.268,14	84,42	370.160,26	94,43	414.052,38	104,44	457.944,50	114,21	500.779,77	124,02	543.795,31

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,27	34.086,27	100,00	34.086,27
2	MOVIMENTO DE TERRA	3,91	21.263,95	100,00	21.263,95
3	VEDAÇÃO	0,67	3.660,20	100,00	3.660,20
4	COBERTURA	7,90	42.948,75	100,00	42.948,75
5	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,98	5.344,00	100,00	5.344,00
6	PAVIMENTAÇÃO	5,03	27.339,48	100,00	27.339,48
7	REVESTIMENTO EM PAREDES	4,93	26.804,70	100,00	26.804,70
8	REVESTIMENTO EM TETOS	0,66	3.614,00	100,00	3.614,00
9	ESQUADRIAS	6,08	33.083,21	100,00	33.083,21
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,85	37.223,60	100,00	37.223,60
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3,35	18.228,74	100,00	18.228,74
12	PINTURA EM PAREDES E TETO	27,95	152.012,64	100,00	152.012,64

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº Fls: 917

Rúbrica:

 ÁGUA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	LICITAÇÃO Nº: 001202605280126/2026		DATA : 01/07/2026		BDI : 24,02%		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
			Compensação Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
13	PINTURA EM PISOS	1,13	6.156,00	100,00	6.156,00
14	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,20	1.083,00	100,00	1.083,00
15	SERVIÇOS DIVERSOS	0,88	4.779,90	100,00	4.779,90
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	3,83	20.845,44	100,00	20.845,44
17	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	19,37	105.321,43	100,00	105.321,43
			543.795,31	543.795,31	

PEDRO
ARTUR
NERES
MUNIZAssinado de forma
digital por PEDRO
ARTUR NERES MUNIZ
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2026.001.21691PEDRO ARTUR NERES MUNIZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 062197619-9

COMPOSIÇÃO DO BDI



LICITAÇÃO Nº: 001202605280126/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

DATA : 01/07/2026

BDI : 24,02%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº Fls: 413

Rúbrica: 110

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	0,97
	TOTAL	6,20

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	2,70
	TOTAL	8,35

BDI = 24,02%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

PEDRO ARTUR NERES MUNIZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 062197619-9

PEDRO
ARTUR
NERES
MUNIZ

Assinado de forma
digital por PEDRO
ARTUR NERES MUNIZ
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2026.001.21691

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026	DATA : 01/07/2026		BDI : 24,02%	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	COMISSÃO DE LICITAÇÃO			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº Fls: 4/19

Rúbrica: [Assinatura]

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026		DATA : 01/07/2026		BDI : 24,02%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSEVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		FONTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº Fls: 420

Rúbrica: 10

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	10,00	10,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	26,80	26,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,72	0,00
B2	Feriados	3,69	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,67
B4	13º Salário	10,99	8,32
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,74	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03	0,02
B9	Férias Gozadas	12,04	9,11
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	47,94	18,76
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,31	4,77
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,16	0,12
C3	Férias Indenizadas	2,98	2,25
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,69	2,03
C5	Indenização Adicional	0,53	0,40
	TOTAL	12,67	9,57
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,75	4,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,55	0,41
	TOTAL	12,30	4,61

A + B + C + D = 99,71 59,74

PEDRO ARTUR NERES MUNIZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 062197619-9

PEDRO
ARTUR NERES
MUNIZ

Assinado de forma
digital por PEDRO
ARTUR NERES MUNIZ
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2026.001.21691