

Concorrência Eletrônica Nº /CE. 001202605280126/2026

Em atendimento à solicitação do Agente de Contratação da Câmara Municipal de São Benedito/CE, procedeu-se à análise da documentação referente à qualificação técnica apresentada pela empresa participante do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto consiste na **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.**

Após a avaliação da documentação técnica apresentada pela empresa **ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA – ME**, constatou-se que os documentos apresentados atendem às exigências estabelecidas na **Concorrência Eletrônica Nº /CE. 001202605280126/2026**, não sendo identificadas inconformidades, omissões ou irregularidades que comprometam sua habilitação técnica.

Observa-se, ainda, que a documentação apresentada demonstra capacidade operacional para a execução dos serviços pretendidos, atendendo aos requisitos mínimos estabelecidos pela Administração. Os documentos analisados encontram-se regulares quanto à sua validade, autenticidade e adequação ao objeto licitado.

Diante do exposto, sob o ponto de vista técnico, conclui-se que a empresa **ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA – ME** **atende** aos requisitos de qualificação técnica exigidos para participação no certame, estando apta ao prosseguimento das demais fases do processo de contratação.

PARECER

Considerando a documentação analisada e a legislação aplicável, este parecer é **favorável à habilitação técnica da empresa ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA – ME**, por atender integralmente às exigências estabelecidas na **Concorrência Eletrônica Nº /CE. 001202605280126/2026** e na Lei Federal nº 14.133/2021, não havendo óbice técnico à sua habilitação no presente procedimento.

São Benedito – CE., 07 de JULHO de 2026.

ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:04259051369

Assinado de forma
digital por ANTONIO
ERISON MOREIRA DE
MESQUITA:04259051
369

A. Erison M. de Mesquita
Engenheiro Civil
CREA-CE 50.350-D

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

À Câmara Municipal de SÃO BENEDITO/CE.

Ref. Concorrência Eletrônica Nº 001202605280126/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

Senhor(a) agente de contratação, a empresa **ÁGUA CONSTRUTORA LTDA - ME**, com sede na Av Paulo Bastos, 1086, Sala 24, Bairro Centro, Irauçuba/CE, inscrita no CNPJ sob o Nº 58.429.198/0001-03 neste ato representado pelo seu sócio - administrador o Antônio Victor Aguiar da Costa, portador do CPF de Nº 065.604.043-23, vem por meio deste apresenta a nossa proposta com o **PREÇO GLOBAL de R\$ 543.795,31 (Quinhentos e Quarenta e Três Mil Setecentos e Noventa e Cinco reais e Trinta e Um centavos)**

Prazo de execução: de acordo com o cronograma apresentado

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual que os preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros e que visitamos os locais dos serviços, e tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços, não se admitindo, posteriormente, o desconhecimento do local dos serviços como justificativa para eventuais acréscimos ou aditivos ao contrato.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a iniciar os serviços no prazo máximo de 05(Cinco) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 180 (Cento e oitenta) dias, contado a partir desta data.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr Antonio Victor Aguiar da Costa, portador do CPF de Nº 065.604.043-23, como representante legal desta empresa.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas condições do Edital.

IRAUCUBA-CE, 1 de julho de 2026

ANTONIO
VICTOR AGUIAR
DA COSTA


Assinado de forma digital
por ANTONIO VICTOR
AGUIAR DA COSTA
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2026.001.21691

ANTONIO VICTOR AGUIAR DA COSTA
Sócio - Proprietário
CPF: 065.604.043-23



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026	DATA : 01/07/2026
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	COMISSÃO DE LICITAÇÃO BDI: 24,92% VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 2026/04 COM DESONERAÇÃO Composições Próprias: PRÓPRIA
	LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	FIC: 84,24% FIC: 99,71% FIC: 0,00%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.	MES: 3 MES: 4 MES: 0

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						34.086,27
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	8,00	105,18	841,44
1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	300,00	29,23	8.769,00
1.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	100,00	52,19	5.219,00
1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	300,00	10,44	3.132,00
1.5	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	600,00	7,38	4.428,00
1.6	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	60,00	10,44	626,40
1.7	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	12,00	16,70	200,40
1.8	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	84,50	28,37	2.397,27
1.9	C3858	DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	450,00	10,23	4.603,50
1.10	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	84,50	45,79	3.869,26
2	MOVIMENTO DE TERRA						21.263,95
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	204,00	67,25	13.719,00
2.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	39,45	88,07	3.474,36
2.3	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	44,85	90,76	4.070,59
3	VEDAÇÃO						3.660,20
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,00	53,37	533,70
3.2	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	5,00	298,40	1.492,00
3.3	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	50,00	32,69	1.634,50
4	COBERTURA						42.948,75
4.1	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	SEINFRA	M2	200,00	54,91	10.982,00
4.2	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	231,00	26,45	6.109,95
4.3	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	135,00	66,48	8.974,80
4.4	C2431	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 1%.VAO 10,5m	SEINFRA	M2	200,00	62,37	12.474,00
4.5	C5219	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	400,00	11,02	4.408,00
5	IMPERMEABILIZAÇÕES						5.344,00
5.1	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA	SEINFRA	M2	135,00	20,00	2.700,00
5.2	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	51,51	22,97	1.183,18
5.3	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	M2	51,51	28,36	1.460,82
6	PAVIMENTAÇÃO						27.339,48
6.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	100,00	21,22	2.122,00
6.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	58,50	47,91	2.802,74
6.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	100,00	93,11	9.311,00
6.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	100,00	9,23	923,00
6.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	4,00	53,66	214,64
6.6	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TÍJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	100,00	30,91	3.091,00
6.7	101863	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	SINAPI	M2	200,00	29,18	5.836,00

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																	
		LICITAÇÃO Nº: 001202605280126/2026		DATA : 01/07/2026															
		OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		BDI : 24,02%															
		LOCAL: PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>89,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>Fls: 0,00%</td> </tr> </table>		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	89,71%	59,74%	Composições Próprias	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	89,71%	59,74%																
Composições Próprias		PROPRIA	Fls: 0,00%																
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		Rúbrica: 																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.8	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEINFRA	M2	20,00	79,08	1.581,60
6.9	C2212	REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm	SEINFRA	M2	50,00	29,15	1.457,50
7	REVESTIMENTO EM PAREDES						26.804,70
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	400,00	6,23	2.492,00
7.2	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	80,00	31,82	2.545,60
7.3	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	320,00	33,38	10.681,60
7.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	80,00	101,63	8.130,40
7.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	80,00	9,23	738,40
7.6	00034676	CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	M2	30,00	10,19	305,70
7.7	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	SEINFRA	M2	30,00	63,70	1.911,00
8	REVESTIMENTO EM TETOS						3.614,00
8.1	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	200,00	18,07	3.614,00
9	ESQUADRIAS						33.083,21
9.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	15,00	342,23	5.133,45
9.2	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	2,00	2.184,37	4.368,74
9.3	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	13,50	293,94	3.968,19
9.4	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	10,00	145,34	1.453,40
9.5	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	15,00	246,85	3.702,75
9.6	C4520	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	12,00	209,38	2.512,56
9.7	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 11/2025	SINAPI	M2	22,00	288,79	6.353,38
9.8	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	4,00	554,00	2.216,00
9.9	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	SEINFRA	UN	4,00	565,27	2.261,08
9.10	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	556,83	1.113,66
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						37.223,60
10.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	55,00	216,99	11.934,45
10.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	181,26	181,26
10.3	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	50,00	16,31	815,50
10.4	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	120,00	9,49	1.138,80
10.5	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	10,00	1,84	18,40
10.6	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	10,00	5,60	56,00
10.7	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	40,00	23,13	925,20
10.8	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	10,00	7,39	73,90
10.9	C0522	CABO COBRE NU 6MM2	SEINFRA	M	6,00	9,18	55,08
10.10	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	500,00	5,76	2.880,00
10.11	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	800,00	6,85	5.480,00
10.12	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	100,00	7,60	760,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO Nº: 001202605280126/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

DATA : 01/07/2026

BDI : 24,02%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Nº Fis: 358

Rúbrica: 10

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.13	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	2,00	18,15	36,30
10.14	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	18,15	36,30
10.15	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	SEINFRA	UN	2,00	76,71	153,42
10.16	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	15,00	17,54	263,10
10.17	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	13,01	104,08
10.18	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	22,95	45,90
10.19	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	32,57	65,14
10.20	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	5,00	57,62	288,10
10.21	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	20,00	85,44	1.708,80
	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	23,00	11,63	267,49
10.23	C2045	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	3,00	249,63	748,89
10.24	C0672	CANAleta PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	M	100,00	8,98	898,00
10.25	C1480	INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	2,00	23,31	46,62
10.26	C2480	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	20,00	22,00	440,00
10.27	I0417	CAIXA DE LIGAÇÃO PLÁSTICA, DE SOBREPOR SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	4,00	3,08	12,32
10.28	C4804	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	SEINFRA	UN	25,00	267,55	6.688,75
10.29	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	SINAPI	UN	20,00	22,70	454,00
10.30	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	50,00	10,49	524,50
10.31	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	10,00	12,33	123,30
							18.228,74
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
11.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	25,00	212,38	5.309,50
11.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	25,00	203,78	5.094,50
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	353,71	707,42
11.4	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	315,12	945,36
11.5	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	7,49	22,47
11.6	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	5,00	21,89	109,45
11.7	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	107,33	214,66
11.8	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	70,97	141,94
11.9	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	63,04	126,08
11.10	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	4,00	79,16	316,64
11.11	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	2,00	23,97	47,94
11.12	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	50,00	13,83	691,50
11.13	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	50,00	31,46	1.573,00
11.14	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	15,00	27,03	405,45
11.15	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	30,50	34,93	1.065,37
11.16	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	30,50	20,29	618,85
11.17	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	30,00	18,36	550,80
11.18	C2865	LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE	SEINFRA	UN	1,00	45,91	45,91
11.19	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	5,00	48,38	241,90

ANTONIO VICTOR AGUIAR DA COSTA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO
CPF: 065.604.043-23

Página: 3

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
	LICITAÇÃO Nº:	001202605280126/2026		DATA : 01/07/2026 BDI : 24,02%												
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE COSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES												
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%													
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%													
LOCAL:	PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.		Nº Fls.: 359 Rubrica: 110													
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.															

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12	PINTURA EM PAREDES E TETO						152.012,64
12.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	4.545,00	18,55	84.309,75
12.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2.000,00	11,89	23.780,00
12.3	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	539,00	14,66	7.901,74
12.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	1.590,00	12,34	19.620,60
12.5	C4484	FORRO PACOTE C/ PERFIL "CARTOLA" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	80,00	40,20	3.216,00
12.6	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	1.245,00	10,59	13.184,55
13	PINTURA EM PISOS						6.156,00
13.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	200,00	22,31	4.462,00
13	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	50,00	33,88	1.694,00
14	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA						1.083,00
14.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	30,00	15,88	476,40
14.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	30,00	20,22	606,60
15	SERVIÇOS DIVERSOS						4.779,90
15.1	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M. MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	10,00	175,92	1.759,20
15.2	C0925	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M	5,00	66,97	334,85
15.3	I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	3,00	33,95	101,85
15.4	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	200,00	12,92	2.584,00
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						20.845,44
16.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	144,00	144,76	20.845,44
						VALOR BDI TOTAL:	105.321,43
						VALOR BDI:	105.321,43
						VALOR ORÇAMENTO:	438.473,88
						VALOR TOTAL:	543.795,31
Quinhentos e Quarenta e Três Mil Setecentos e Noventa e Cinco reais e Trinta e Um centavos							

PEDRO ARTUR NERES MUNIZ
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 062197619-9

PEDRO
 ARTUR NERES
 MUNIZ

Assinado de forma digital por PEDRO ARTUR NERES MUNIZ
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21691